ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система хозяйственно-бытового водоотведения.

Внутренние сети.

Наземная часть. Корпус 2

075/2023/01-ВК1-2.2

Изм.	№Док.	Под.	Дата
1	03/25		03.25
2	03/25		03.25

id: 4256171

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

_____

_____

____ ____

25.09.2025

Москва 2024 г.

ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система хозяйственно-бытового водоотведения.

Внутренние сети.

Наземная часть. Корпус 2

075/2023/01-ВК1-2.2

Генеральный директор Йылдыз А.

Главный инженер проекта

id: 4256171

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Гражданкин А.А.
25.09.2025

Изм.	№Док.	Под.	Дата
1	03/25		03.25
2	03/25		03.25

Москва 2024 г.

ПЕРСПЕКТИВА

Внутренние инженерные коммуникации
Монтаж и проектирование

Общество с ограниченной ответственностью
«СК «Перспектива»

СРО-П-161-09092010

Заказчик: ООО «СИЯ-ПРОЕКТ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

Рабочая документация

Система хозяйственно-бытового водоотведения.
Внутренние сети.
Наземная часть. Корпус 2

075/2023/01-ВК1-2.2

id: 4256171

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
_____
_____
____ ____
25.09.2025

Уфа 2024

ПЕРСПЕКТИВА

Внутренние инженерные коммуникации
Монтаж и проектирование

Общество с ограниченной ответственностью
«СК «Перспектива»

СРО-П-161-09092010

Заказчик: ООО «СИЯ-ПРОЕКТ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

Рабочая документация

Система хозяйственно-бытового водоотведения.
Внутренние сети.
Наземная часть. Корпус 2

075/2023/01-ВК1-2.2

Технический директор

Главный инженер проекта

id: 4256171

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Бахтигариев С.Х.

25.09.2025

Кунафин Р.Д.

Уфа 2024

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

РАЗРЕШЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
03/25	075/2023/01–ВК1-2.2	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

ИЗМ.	ЛИСТ	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
Изм.1	075/2023/01–ВК1-2.2 Лист 13	1. Лист с узлами заменен: добавлены узлы для чугунных труб, узел проходки перекрытий	1	
Изм.1	075/2023/01–ВК1-2.1.СО Лист 1,2	1.Исправлена спецификация согласно откорректированным сетям 2. учтены усиливающие хомуты 3. учтены Компенсационные (ремонтные) патрубки DN110 4.учтены Футляр из минераловатных изделий для монтажа мест проходки трубопровода 5.пересчитано кол-во тройников.	1	
Изм.2	075/2023/01–ВК1-2.2.СО Лист 2	1. Учтены в метрах Футляр из минераловатных изделий для монтажа мест проходки трубопровода для хоз-бытовой канализации.	1	

id: 4256171

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
25.09.2025

Согласовано

Изм. Внес	Шагиев		03.25	ООО «СК Перспекива»	лист	листов
Составил	Шагиев		03.25		1	1
ГИП	Кунафин Р.Д.		03.25			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
Хозяйственно-бытовая канализация К1								
Соединительные детали трубопроводов								
32	Тройник чугунный безраструбный 45° DN150 x 100	SML ГОСТ 6942-98		AVF	шт.	4	6,8	
33	Тройник чугунный SML DN150x100 88°	SML ГОСТ 6942-98		AVF	шт.	1		
34	Тройник чугунный SML DN150x125 45°	SML ГОСТ 6942-98		AVF	шт.	2		
35	Тройник чугунный безраструбный 45° DN150 x 150	SML ГОСТ 6942-98		AVF	шт.	1	9,2	
36	Компенсационные (ремонтные) патрубки DN110	PP		ПРО АКВА	шт	136		на стояках
Крепление трубопроводов								
37	Хомут соединительный Rapid 100 W2			AVF	шт	230		
38	Скользящие опоры 125 серия 5.903-13	серия 5.903-13		Россия	шт	13		
39	Скользящие опоры 150 серия 5.903-13	серия 5.903-13		Россия	шт	10		
40	Усиливающий хомут Universal-Kralle 100 W2 (для стояков при переходе в лежак)			AVF	шт.	20		
41	Вес креплений для труб(в т.ч металл для устройства опор)			Россия	кг.	50		
Трубопроводы								
43	Трубы полипропиленовые канализационные раструбные, Ø50	ГОСТ 32414-2013		ПРО АКВА	м.	2		
44	Трубопровод из чугунных безраструбных труб, Ø50	DIN19552		AVF	м.	0,3		
45	Трубопровод из чугунных безраструбных труб, Ø100	DIN19552		AVF	м.	34,7		
46	Трубы полипропиленовые канализационные раструбные, Ø110	ГОСТ 32414-2013		ПРО АКВА	м.	410,3		
47	Трубопровод из чугунных безраструбных труб, Ø125	DIN19552		AVF	м.	4,3		
48	Трубопровод из чугунных безраструбных труб, Ø150	DIN19552		AVF	м.	12,9		
Доп. оборудование для стояка К1-23								
49	Поддон				компл.	1		
Производственаня канализация К3								
Арматура трубопроводов								
1	Воздушный клапан Ø110				шт.	1	0,47	
Соединительные детали трубопроводов								
2	Переход SML/ПП DN110	HL9/1		HL	шт	2		
3	Ревизия с круглым отверстием чугунная DN100				шт.	1	4,9	
4	Тройник чугунный безраструбный 90° DN100 x 100	SML ГОСТ 6942-98		AVF	шт.	1	2,9	
Крепление трубопроводов								
5	Хомут соединительный Rapid 100 W2				шт	2		
6	Хомут соединительный Rapid 125 W2				шт	2		
Трубопроводы								
7	Трубопровод из чугунных безраструбных труб, Ø100	DIN19552		AVF	м.	1,9		
8	Трубы полипропиленовые канализационные раструбные, Ø110	ГОСТ 32414-2013		ПРО АКВА	м.	0,1		
Для систем К1								
1	Футляр из минераловатных изделий для монтажа мест проходки трубопровода ду 100			Россия	м.			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

id: 4256171

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

25.09.2025